

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SG 788

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS Y PIEDRAS ARRESTALLAMAS EN INDUCTORES SUBESTACIONES 500 KV Y CONEXIÓN DESAGÜES A RED PLUVIALES”

CIRCULAR N° 2

Modificación N°1

Se modifica el contenido del rubrado en el ítem B donde dice:

ITEM								
B: Subestación Salto Grande Argentina	1	B.6- Caños PVC Ø 150 mm (Provisión y tendido)						
	8 m							


Debe decir:

ITEM								
B: Subestación Salto Grande Argentina	1	B.6- Caños de hierro fundido (CHF como indican en los planos) provisión y tendido de los mismos						
	8 m							

Modificación N°2

En el plano de planta tipo (Hoja 5) donde dice pilotes de apoyo estructura soporte de reja, se podrá cotizar también con perfiles doble T de hierro galvanizado soldados en platinas de 25cm x 25cm de 3/8" de espesor que irán amuradas en el hormigón del fondo de las cubas con 4 bulones galvanizados de Ø14mm rosca fina, anclados con anclaje químico (tipo anchorfix 1 de SIKA o similar) con una profundidad de anclaje de 10cm.

Salto Grande, 28 de julio de 2026



ARQ. MARTÍN MOYANO
Gerencia de Gestión de Recursos
C.T.M. Salto Grande